

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 513 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,565 ตารางเมตร
และไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน
พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรุยทางถางป่า		ตร.ม.	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	2,565.00	ตร.ม.	-	1.79	4,591.35	
3	งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	
4	งานดินถม	-	ลบ.ม.		-	-	
5	งานทรายรองพื้น	-	ลบ.ม.	635.06	99.00	-	
6	งานคอนกรีต ค.2	384.75	ลบ.ม.	1,999.27	306.00	886,952.79	
7	งานเหล็กเสริม						
	7.1 Dowel Bar (RB 19 mm)	0.78	ตัน	23,217.54	3,300.00	20,754.86	
	7.2 Tie Bar (DB 16 mm)	0.46	ตัน	22,120.75	3,300.00	11,580.27	
	7.3 Wire mesh (30x10x4 mm)	2,565.00	ตร.ม.	45.00	5.00	128,250.00	
8	แผ่นโฟรม	10.69	แผ่น	25.00	-	267.19	
9	ยางมะตอย	384.75	ลิตร	18.00	-	6,925.50	
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1,026.00	เมตร	-	15.67	16,077.42	
11	งานไม้แบบ	51.30	ตร.ม.	96.94	20.60	6,029.97	
12	หินคลุกไหล่ทาง	46	ลบ.ม.	400.22	-	18,478.34	
13	ลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.		-	-	
14	งานระบายน้ำ						
	14.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	12.00	ท่อน	429.91	140.00	6,838.92	
	- งานตัดรื้อผิวคอนกรีตเดิม	7.00	ตร.ม.	-	100.00	700.00	
รวมค่างานต้นทุน						1,107,446.60 บาท	

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคก อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ช่างบ้านนางหมั่น รอบหมู่บ้าน บ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลโคก อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคก ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่/2566 จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,107,446.60	1.3050	1,445,217.81	Factor F
2	ป้ายโครงการ	1.00		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				1,445,217.81	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ		1,445,200.00		
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นางสาวกัญญกร พันธุ์ดี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายदनัย วิชัยวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายปิยะพงษ์ ตริศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายกฤติพงศ์ ฤทธิสุวรรณัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคก

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวริสา โปร่งตันเถียะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกัญญกร พันธุ์ดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนริศรา นันกลาง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง)
ในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนางหมั่น รอบหมู่บ้าน บ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลโตนด

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,327,600-.....บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป....ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนางหมั่น รอบหมู่บ้าน บ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลโตนด กว้าง 5 เมตร ยาว 513 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,565 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด).....

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...31..ตุลาคม...2565 เป็นเงิน..... 1,445,200.-บาท.....

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1..แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ..ปร.5).....

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวริสา โปรงสันติยะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ ประธานกรรมการ.....

6.2 นางสาวกัญญกร พันธุ์ดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ.....

6.3 นางสาวนริศรา นันกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการ.....